

Zmluva o dielo

uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ZVO), (ďalej v texte len „Zmluva“)

I.

Zmluvné strany

1.1. Objednávateľ:

Obec Kováčovce
Sídlo: Kováčovce 52, 991 06 Želovce
Zastúpený: Bc. Ingrid Sipos-Molnár, starostka
Mobil: +421 917 674 578
E-mail: kovacovce@gonet.sk
IČO: 00319414
DIČ: 2021243180
Číslo účtu vo formáte IBAN: SK64 5600 0000 0060 4786 6001
(ďalej len „Objednávateľ“)

1.2 Zhotoviteľ:

Jozef Šaranko STEAM
Sídlo: Železničná 6, 990 01 Veľký Krtíš
Zastúpený: Jozef Šaranko, majiteľ
Telefón: +421 47 4831434
E-mail: firmasteam@gmail.com
IČO: 33252459
DIČ: 1020600988
IČ DPH: SK1020600988
Bankové spojenie: VUB, a.s.
Číslo účtu IBAN: SK85 0200 0000 0003 5584 3402

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

Preambula

Táto zmluva je uzatvorená medzi objednávateľom a zhotoviteľom (úspešným uchádzačom) na základe výsledku verejného obstarávania na predmet zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Predmet Zmluvy bude realizovaný len na základe schválenia finančných prostriedkov PRV opatrenie 7 Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach, podopatrenie: 7.2 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie (mimo Bratislavský kraj). V prípade jeho neschválenia sa uzavretá zmluva stáva neplatnou a to bez akéhokoľvek finančného nároku úspešného uchádzača voči verejnému obstarávateľovi.

II.

Predmet zmluvy

- 2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo „Modernizácia autobusovej čakárne v obci Kováčovce“ v rozsahu a za podmienok, dohodnutých v tejto zmluve.
- 2.2. Dielom na účely tejto zmluvy sa rozumie stavebná úprava autobusovej čakárne na parcele číslo C-KN 9/4 vedené na LV č. 182, k.ú. Kováčovce, okres Veľký Krtíš, v súlade so špecifikáciou predmetu zmluvy uvedenou v prílohe č. 1 tejto zmluvy (nacenený rozpočet) a v súlade s technickou správou.
- 2.3. Objednávateľ sa zaväzuje dokončené funkčné dielo prevziať a zaplatiť za jeho vykonanie cenu dohodnutú v tejto zmluve.
- 2.4. Vlastníctvo prechádza na objednávateľa zaplatením ceny diela.

III.

Čas plnenia zmluvy

- 3.1. Zhotoviteľ je povinný začať s vykonávaním realizácie predmetu Zmluvy po obdržaní písomného vyzvania Objednávateľom. Na prevzatie staveniska bude Zhotoviteľ Objednávateľom písomne vyzvaný po podpise a účinnosti zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť plnenie predmetu Zmluvy v lehote najneskôr do **5 mesiacov** odo dňa prevzatia staveniska. V prípade nedodržania termínov podľa tohto bodu Objednávateľ tieto skutočnosti bude považovať za porušenie zmluvných podmienok.
- 3.2. Dodržiavanie termínu podľa bodu 3.1 tohto článku Zmluvy je podmienené riadnym a včasným spolupôsobením Objednávateľa (poskytnutím súčinnosti Objednávateľa) dohodnutým v tejto Zmluve.
- 3.3. V prípade, že Zhotoviteľ mešká s poskytnutím plnení podľa tejto Zmluvy z dôvodov nie na strane Objednávateľa, resp. nie z dôvodov vyššej moci, má Objednávateľ právo žiadať náhradu škody, pričom Zmluva zostáva v platnosti. Objednávateľ určí Zhotoviteľovi primeraný dodatočný čas plnenia Zmluvy a vyhlási, že po prípadnom bezvýslednom uplynutí tejto lehoty uplatní sankcie a odstúpi od Zmluvy.

IV.

Cena

- 4.1. Cena diela je dohodnutá v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších zmien a doplnkov a vyhlášky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách v znení neskorších zmien a doplnkov ako cena pevná a činí:
Cena bez DPH: 19 094,12 eur
DPH 20%: 3 818,82 eur
Cena s DPH: 22 912,94 eur
Položkovitý rozpočet je súčasťou prílohy č. 1 zmluvy – špecifikácia predmetu zmluvy.
- 4.2. Cena dohodnutá v čl. 4.1 kryje náklady potrebné na vybudovanie funkčného diela, dodržanie zmluvne dohodnutých kvalitatívnych, dodacích a platobných podmienok podľa tejto zmluvy.
- 4.3. V cene za zhotovenie diela sú obsiahnuté aj náklady na vybudovanie, prevádzku, údržbu a vypratanie zariadenia staveniska zhotoviteľom. V cene sú zahrnuté aj všetky náklady na mechanizmy, materiály, dopravu, ochranné opatrenia v prípade nepriaznivých poveternostných podmienok. V tejto cene sú započítané náklady, ktoré súvisia s umiestnením stavby a ďalšími okolnosťami

V.

Platobné podmienky

- 5.1 Verejný obstarávateľ neposkytne zhotoviteľovi preddavky. Úhrada ceny diela bude vykonaná bankovým prevodom na základe predloženia faktúry. Fakturovať je možné po ukončení diela, po jeho protokolárnom odovzdaní.
- 5.2 Zhotoviteľ bude vo faktúre účtovať DPH podľa právnych predpisov.
- 5.3 Faktúra musí mať všetky náležitosti v zmysle platnej legislatívy a musí byť podpísaná zodpovednou osobou.
- 5.4 Lehota splatnosti faktúry je 14 dní od jej doručenia.
- 5.5 V prípade, že zhotoviteľ odovzdá dielo s drobnými vadami a nedorobkami, ktoré sú uvedené v protokole o odovzdaní a prevzatí diela, zadrží objednávateľ z čiastky, uvedenej v konečnej faktúre 10% z ceny diela do doby odstránenia všetkých vád a nedorobkov.
- 5.6 Objednávateľ uvoľní zádržné do 3 pracovných dní od dátumu podpísania zápisu o odstránení všetkých vád a nedorobkov.

VI.

Záručná doba – zodpovednosť za vady – pokuty – podmienky vykonania diela

- 6.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet diela je zhotovený v súlade s podmienkami tejto zmluvy a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.
- 6.2. Zhotoviteľ odovzdá dielo bez závad a nedorobkov.
- 6.3. Zhotoviteľ zodpovedá aj za tzv. skryté vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní diela.
- 6.4. Zmluvné strany sa dohodli na záručnej dobe 36 mesiacov.
- 6.5. Záručná doba začína plynúť dňom odovzdania a prevzatia diela.
- 6.6. Plynutie záručnej doby na dotknutú časť diela sa preruší dňom uplatnenia práva objednávateľa na odstránenie vád (dňom doručenia reklamácie).
- 6.7. Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela, stanovených v tejto zmluve.
- 6.8. Skryté vady sú tie, ktoré objednávateľ nemohol zistiť pri odovzdaní a prevzatí diela, a ktoré sa vyskytnú v záručnej lehote. Tieto vady je objednávateľ povinný reklamovať u zhotoviteľa bezodkladne po ich zistení písomnou formou do rúk oprávneného zástupcu zhotoviteľa.
- 6.9. Zhotoviteľ je povinný reagovať na reklamáciu do 3 pracovných dní po jej obdržaní a dohodnúť s objednávateľom spôsob a primeranú lehotu odstránenia reklamovanej vady.
- 6.10. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť reklamovanú vadu v čo najkratšom technicky možnom čase.
- 6.11. Ak je predmetom reklamácie havarijný stav, zhotoviteľ je povinný zabezpečiť bezodkladné odstránenie reklamovanej skrytej vady.
- 6.12. Ak sa ukáže, že vada predmetu plnenia je neopraviteľná, zaväzuje sa zhotoviteľ v rámci odstránenia vady dodať a zabudovať rovnaký náhradný predmet plnenia.
- 6.13. Po odstránení vád a nedorobkov zistených pri odovzdaní a prevzatí diela a po odstránení reklamovaných skrytých vád pripraví zhotoviteľ záznam, ktorý potvrdia zodpovední zástupcovia zhotoviteľa a objednávateľa.
- 6.14. V zmysle čl. 3.1 tejto zmluvy sa zhotoviteľ zaviazal dokončiť a odovzdať objednávateľovi dielo najneskôr do 5 mesiacov od prevzatia staveniska. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade omeškania s odovzdaním diela podľa harmonogramu zaplatí zhotoviteľ objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z hodnoty diela za každý deň omeškania.
- 6.15. Zhotoviteľ v prípade realizácie diela aj subdodávateľmi je povinný zoznam subdodávateľov uviesť v prílohe tejto zmluvy (príloha č. 2).

- 6.16. V prípade, ak dôjde počas realizácie diela k zmene subdodávateľa oproti zoznamu subdodávateľa uvedeného v zozname subdodávateľov v čase uzavretia tejto zmluvy, je zhotoviteľ povinný predložiť objednávateľovi do 3 (troch) pracovných dní odo dňa kedy sa o tejto skutočnosti dozvie, žiadosť o zmenu subdodávateľa v ktorej budú uvedené:
- údaje o novom subdodávateľovi, údaje o osobe oprávnenej konať za nového subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu dátum narodenia.
 - informácia o podiele zákazky, ktorú má zhotoviteľ v úmysle zadať novému subdodávateľovi a o predmete zmluvy o subdodávke.
- 6.17. Zhotoviteľ zodpovedá za plnenie zmluvy o subdodávke subdodávateľom tak, ako keby plnenie realizované na základe takejto zmluvy realizoval sám. Zhotoviteľ bude zodpovedať za odbornú starostlivosť pri výbere subdodávateľa ako aj za výsledok plnenia vykonaného na základe zmluvy o subdodávke.
- 6.18. Zhotoviteľ je povinný odo dňa prevzatia staveniska viesť o prácach, ktoré vykonáva, stavebný denník (SD) v origináli s dvomi kópiami. Denné záznamy zapisuje oprávnený pracovník zhotoviteľa. SD bude uložený na stavbe u stavbyvedúceho a prístup k nemu bude zabezpečený počas celej pracovnej doby. Ďalej je povinný vyhotovovať fotodokumentáciu stavebných prác počas celej výstavby priebežne.
- 6.19. Objednávateľ je povinný sledovať obsah SD a pripájať svoje stanovisko k zápisom. Stavebný dozor alebo zástupcovia objednávateľa sú oprávnení zápisom v stavebnom denníku požadovať vysvetlenia od zhotoviteľa, ako i bezodkladné odstránenie vadne vykonaných častí diela na náklady zhotoviteľa a žiadať zhotoviteľa o nápravu pri realizácii diela a konštatovať skutočnosti dôležité pre posúdenie postupu zhotoviteľa zabezpečujúcim plnenie termínov pri uskutočňovaní diela.
- 6.20. Táto zmluva podlieha podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov povinnému zverejneniu. Zhotoviteľ berie na vedomie povinnosť Objednávateľa na zverejnenie tejto zmluvy ako aj jednotlivých faktúr vyplývajúcich z tejto zmluvy a svojim podpisom dáva súhlas na zverejnenie tejto zmluvy vrátane prílohy v plnom rozsahu.

VII.

Osobitné podmienky plnenia zmluvy – uplatnenie sociálneho aspektu

- 7.1 Objednávateľ v súlade s Metodickým pokynom pri zadávaní zákaziek pri uplatňovaní sociálneho aspektu vo verejnom obstarávaní pre RV SR 2014 - 2020 určil osobitné podmienky plnenia zmluvy, ktoré sa týkajú sociálnych aspektov.
- 7.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v prípade, ak bude potrebovať navýšiť svoje kapacity pre realizáciu predmetu plnenia tejto zmluvy, v takomto prípade zamestná osoby dlhodobo nezamestnané v mieste realizácie predmetnej zákazky, pričom výber týchto osôb zabezpečí v poradí na úrovni obce, okresu, VÚC.
- 7.3 Forma zamestnania týchto osôb nie je určená, t. j. môže sa jednať o pracovný pomer na kratší pracovný čas (na dobu určitú alebo neurčitú), o dohodu o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru atď.

VIII.

Záverečné ustanovenia

- 8.1 Na vzťahy neupravené touto zmluvou sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka a súvisiace právne predpisy.
- 8.2 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je Príloha č. 1 Rozpočet a Príloha č. 2 Informácia

- o subdodávateľoch.
- 8.3 Zmluvné strany výslovne prehlasujú, že táto zmluva zodpovedá ich slobodnej vôli, uzavierajú ju dobrovoľne a na znak súhlasu s jej obsahom ju podpisujú.
- 8.4 Akékoľvek zmeny a doplnky tejto zmluvy sa budú robiť formou písomných dodatkov potvrđených obidvoma zmluvnými stranami.
- 8.5 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvných strán a účinnosť po schválení Žiadosti o NFP.
- 8.6 Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly /auditu/ overovania súvisiaceho s dodaním predmetu zákazky a to kedykoľvek počas platnosti a účinnosti predmetnej Zmluvy o poskytnutí NFP vykonávaný v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EU oprávnenými osobami, v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a ES, a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
- 8.7 Táto zmluva je vypracovaná v dvoch vyhotoveniach, z ktorých jedno si ponechá objednávateľ a jedno zhotoviteľ.

Objednávateľ

V Kováčovciach dňa 12. 2. 2024



Bc. Ingrid Sipos-Molnár, starostka

Zhotoviteľ

Vo Veľkom Krtíši dňa 12. 2. 2024

Jozef Šaranko STEAM

Jozef Šaranko, majiteľ

Príloha č. 1 Rozpočet

Príloha č. 2 Informácie o subdodávateľoch

Názov zákazky:

Názov uchádzača:

Zoznam subdodávateľov:

Názov a identifikačné údaje subdodávateľa:	Podiel zákazky:	Predmet subdodávky:
—	—	—

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 101
Stavba: Modernizácia autobusovej čakárne v obci Kováčovce

JKSO:
Miesto: Kováčovce

KS:
Dátum: 24.1.2024

Objednávateľ:
Obec Kováčovce

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
Jozef Šaranko STEAM

IČO: 33252459
IČ DPH: SK1020600988

Projektant:
Ing. Jozef Cibula

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Ing. Jozef Cibula

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 19 094,12

	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	20,00%	0,00	0,00
DPH znížená	20,00%	19 094,12	3 818,82

Cena s DPH v EUR 22 912,94

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis: 12.2.2024

Pečiatka

Dátum a podpis: 12.2.2024

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Jozef Šaranko STEAM

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 101

Stavba: Modernizácia autobusovej čakárne v obci Kováčovce

Miesto: Kováčovce

Dátum: 24.01.2024

Objednávateľ: Obec Kováčovce

Projektant: Ing. Jozef Cibufa

Zhotoviteľ: Jozef Šaranko STEAM

Spracovateľ: Ing. Jozef Cibufa

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov			
		19 094,12	22 912,94
1001	Modernizácia autobusovej čakárne v obci Kováčovce	19 094,12	22 912,94

Jozef Šaranko STEAM
Smeričná 8
030 01 Vrátny Kúň
09-33-252-458
IČ DPH SK102080980

OBEC
KOVÁČOVCE
Kováčovce

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Modernizácia autobusovej čakárne v obci Kováčovce

Objekt:

1001 - Modernizácia autobusovej čakárne v obci Kováčovce

JKSO:

Miesto: Kováčovce

KS:

Dátum: 24.01.2024

Objednávateľ:

Obec Kováčovce

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Jozef Šaranko STEAM

IČO:

33252459

IČ DPH:

SK1020600988

Projektant:

Ing. Jozef Cibufa

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Jozef Cibufa

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

19 094,12

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	19 094,12	20,00%	3 818,82

Cena s DPH

v EUR

22 912,94

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

12.2.2024

Pečiatka

Dátum a podpis:


12.2.2024

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Jozef Šaranko STEAM



Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Modernizácia autobusovej čakárne v obci Kováčovce

Objekt:

1001 - Modernizácia autobusovej čakárne v obci Kováčovce

Miesto:

Kováčovce

Dátum:

24.01.2024

Objednávateľ:

Obec Kováčovce

Projektant:

Ing. Jozef Cibuľa

Zhotoviteľ:

Jozef Šaranko STEAM

Spracovateľ:

Ing. Jozef Cibuľa

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

19 094,12

HSV - Práce a dodávky HSV

7 718,36

1 - Zemné práce

415,21

2 - Zakladanie

1 849,03

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

1 815,90

4 - Vodorovné konštrukcie

358,70

5 - Komunikácie

124,01

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

987,00

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1 837,82

99 - Presun hmôt HSV

330,69

PSV - Práce a dodávky PSV

11 375,76

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

226,20

762 - Konštrukcie tesárske

4 560,05

764 - Konštrukcie klampiarske

1 157,37

765 - Konštrukcie - krytiny tvrdé

3 474,48

766 - Konštrukcie stolárske

232,98

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

57,58

771 - Podlahy z dlaždíc

912,90

783 - Nátery

754,20

ROZPOČET

Stavba:

Modernizácia autobusovej čakárne v obci Kováčovce

Objekt:

1001 - Modernizácia autobusovej čakárne v obci Kováčovce

Miesto: Kováčovce

Dátum: 24.01.2024

Objednávateľ: Obec Kováčovce

Projektant: Ing. Jozef Cibula

Zhotoviteľ: Jozef Šaranko STEAM

Spracovateľ: Ing. Jozef Cibula

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

19 094,12

D HSV Práce a dodávky HSV 7 718,36

D 1 Zemné práce 415,21

1	K	113106111.S	Rozoberanie dlažby s akýmkoľvek lôžkom a výplňou škár, z mozaiky, -0,11800t	m2	2,700	1,000	2,70
2	K	113204111.S	Vytrhanie obrúb kamenných, s vybúraním lôžka, záhonových, -0,04000t	m	11,000	1,800	19,80
3	K	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	4,400	14,500	63,80
4	K	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	4,400	1,000	4,40
5	K	131211101.S	Hĺbenie jám v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	0,378	75,000	28,35
6	K	131211119.S	Príplatok za lepivosť pri hĺbení jám ručným náradím v hornine tr. 3	m3	0,378	14,200	5,37
7	K	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	5,775	40,000	231,00
8	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	10,553	5,000	52,77
9	K	181101101.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 bez zhutnenia	m2	23,400	0,300	7,02

D 2 Zakladanie 1 849,03

10	K	215901101.S	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	27,500	0,200	5,50
11	K	273313612.S	Betón základových dosiek, prostý tr. C 20/25	m3	3,300	120,000	396,00
12	K	273351217.S	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-tradičné	m2	3,300	20,000	66,00
13	K	273351218.S	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-tradičné	m2	3,300	6,500	21,45
14	K	273362422.S	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	35,200	4,500	158,40
15	K	274313711.S	Betón základových pásov, prostý tr. C 25/30	m3	4,950	120,000	594,00
16	K	274361821.S	Výstuž základových pásov z ocele B500 (10505)	t	0,297	1 800,000	534,60
17	K	275313612.S	Betón základových pätiiek, prostý tr. C 20/25	m3	0,324	120,000	38,88
18	K	275361821.S	Výstuž základových pätiiek z ocele B500 (10505)	t	0,019	1 800,000	34,20

D 3 Zvislé a kompletne konštrukcie 1 815,90

19	K	311275021.S	Murivo nosné (m3) z pórabetónových tvárnic hladkých pevnosti P2 až P4, nad 400 do 600 kg/m3 hrúbky 250 mm	m3	1,481	230,000	340,63
20	K	318271054.S	Zhotovenie krycej platne priebežnej pre oplatenie z betónových tvárnic 500x350x60 mm	m	3,200	12,500	40,00
21	M	592330006200.S	Plotová tvárnica betónová krycia platňa, 500x350x60 mm	ks	6,528	16,000	104,45
22	K	348921121.S	Murovanie múrov z betónov. ozdobných dutinových tvárnic (cementárskych výr.)	m3	2,200	50,000	110,00
23	M	592330003200.S	Plotová tvárnica normál, 396x190x148 mm, sivá	ks	203,456	4,000	813,82
24	K	327361006.Sa	Výstuž múrov a valov priemeru do 12 mm, z ocele B500 (10505)	t	0,220	1 850,000	407,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	
D 4			Vodorovné konštrukcie					358,70
25	K	417321515.S	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 25/30	m3	0,625	140,000	87,50	
26	K	417351115.S	Debniecie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	6,810	15,000	102,15	
27	K	417351116.S	Debniecie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	6,810	5,000	34,05	
28	K	417361821.S	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele B500 (10505)	t	0,075	1 800,000	135,00	
D 5			Komunikácie					124,01
29	K	564561111.S	Zhotovenie podsypu alebo podkladu zo sypaniny, po zhutnení hr. 200 mm - opravy okolo nového objektu	m2	3,360	1,000	3,36	
30	M	583410002000.S	Kamenivo drvené hrubé frakcia 8-16 mm	t	1,344	25,000	33,60	
31	K	596911141.S1	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších do 50 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	3,300	18,500	61,05	
32	K	596911391.S	Dopiľovanie betónovej zámkovej dlažby hr. do 60 mm	m	6,500	4,000	26,00	
D 6			Úpravy povrchov, podlahy, osadenie					987,00
33	K	622460112.S	Príprava vonkajšieho podkladu stien na betónové podklady kontaktným mostíkom	m2	20,255	3,500	70,89	
34	K	622460124.S	Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou pod omietky a nátery	m2	20,255	3,000	60,77	
35	K	622461033.S	Vonkajšia omietka stien pastovitá silikátová roztieraná, hr. 2 mm	m2	20,255	18,000	364,59	
36	K	622481119.S	Potiahnutie vonkajších stien sklotextilnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	20,255	10,000	202,55	
37	K	631312661.S	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 20/25 hr.nad 50 do 80 mm - rozšírená časť	m3	1,100	150,000	165,00	
38	K	631362402.S	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo sietí KARI, priemer drôtu 4/4 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	35,200	3,500	123,20	
D 9			Ostatné konštrukcie a práce-búranie					1 837,82
39	K	916561211.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betónového, do lôžka zo suchého betónu tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	5,000	6,000	30,00	
40	M	592170001800.S	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný	ks	5,000	2,800	14,00	
41	K	936124122.S	Osadenie lavičky kotevnými skrutkami bez zabetónovania nôh na pevný podklad	ks	3,000	35,000	105,00	
42	M	553560002200.S a	Lavička drevená bez operadla, drevená konštrukcia	ks	3,000	270,000	810,00	
43	K	959941123.S	Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvŕtaním otvoru M12/95/220 mm - spojenie ŽB stien	ks	10,000	7,000	70,00	
44	K	959941141.S	Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvŕtaním otvoru M20/60/260 mm - kotvenie pomúrnice	ks	15,000	15,000	225,00	
45	K	962032314.S	Búranie pilierov tehlových na akúkoľvek maltu, - 1,80000t	m3	0,396	30,000	11,88	
46	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	3,020	15,000	45,30	
47	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	373,776	0,500	186,89	
48	K	979082111.S	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	3,020	12,500	37,75	
49	K	979089612.S	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	3,020	100,000	302,00	
D 99			Presun hmôt HSV					330,69
50	K	998011001.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	33,069	10,000	330,69	
D PSV			Práce a dodávky PSV					11 375,76

Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti							226,20
51	K	711111001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	22,000	0,300	6,60
52	M	246170000900.S	Lak asfaltový penetračný	t	0,007	1 800,000	12,60
53	K	711141559.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	22,000	5,500	121,00
54	M	628310001000.S	Pás asfaltový s posypom hr. 3,5 mm vystužený sklenenou rohožou	m2	25,300	3,200	80,96
55	K	998711101.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,126	40,000	5,04
D 762 Konštrukcie tesárske							4 560,05
56	K	762081060.S	Zvláštne výkony na stavenisku, viacstranné hobľovanie reziva	m2	86,728	6,000	520,37
57	K	762083130.S	Zvláštne výkony na stavenisku, profilovania záhľadnía trámov	ks	36,000	4,000	144,00
58	K	762332110.S	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy do 120 cm2	m	82,600	7,000	578,20
59	M	605110014500.S d	Dosky a fošne z mäkkého reziva neopracované omietané akosť I	m3	0,952	290,000	276,08
60	K	762332120.S	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 120 - 224 cm2	m	18,000	10,000	180,00
61	M	605120002900.S a	Hranoly z mäkkého reziva neopracované hranené akosť I 100/150 mm - krokvy	m3	0,317	290,000	91,93
62	K	762332130.S	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 224 - 288 cm2	m	52,600	12,000	631,20
63	M	605120002900.S w	Hranoly z mäkkého reziva neopracované hranené akosť I - rozmer 150/180 a 150/150	m3	1,302	290,000	377,58
64	K	762341022.S	Montáž debnenia odkvapov z tatranského profilu pre všetky druhy striech	m2	44,640	10,000	446,40
65	M	611920005700.S	Drevený obklad tatranský profil, hrúbka 15 mm, šírka 96 mm, smrek, I. trieda	m2	51,559	8,000	412,47
66	K	762341201.S	Montáž latovania jednoduchých striech pre sklon do 60°	m	178,560	1,000	178,56
67	M	605110014500.S	Dosky a fošne z mäkkého reziva neopracované omietané akosť I - laty 50x50 mm	m3	0,491	290,000	142,39
68	K	762341252.S	Montáž kontralát pre sklon od 22° do 35°	m	87,600	1,200	105,12
69	M	605110014500.S r	Dosky a fošne z mäkkého reziva neopracované omietané akosť I - laty 50x50 mm	m3	0,265	290,000	76,85
70	K	762341811.S	Demontáž debnenia striech rovných, oblúkových do 60° z dosiek hrubých, hobľovaných, -0,01600 t	m2	14,190	2,000	28,38
71	K	762342812.S	Demontáž latovania striech so sklonom do 60° pri osovej vzdialenosti lát 0,22 - 0,50 m, -0,00500 t	m2	14,190	1,000	14,19
72	K	762395000.S1	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a latovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klinec, pásová oceľ, vruty	m3	3,345	50,000	167,25
73	K	762711810.S	Demontáž priestorových viazaných konštrukcií z reziva hraneného plochy do 120 cm2, -0,00600 t	m	23,100	1,800	41,58
74	K	762711830.S	Demontáž priestorových viazaných konštrukcií z reziva hraneného plochy 224 - 288 cm2, -0,01300 t	m	23,400	2,300	53,82
75	K	998762102.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	t	2,342	40,000	93,68
D 764 Konštrukcie klampiarske							1 157,37
76	K	764173710.S	Ochranná vetracia mriežka proti hmyzu, šírky 50 mm	m	25,500	2,000	51,00
77	K	764311822.S	Demontáž krytiny hladkej strešnej z tabúl 2000 x 1000 mm, so sklonom do 30st., -0,00732t	m2	0,500	1,800	0,90
78	K	764321820.S	Demontáž oplechovania ríms pod nadřímsovým žľabom vrátane podkladového plechu, do 30° rš 500 mm, -0,00420t - záveterná lišta	m	6,600	1,200	7,92
79	K	764322830.S	Demontáž odkvapov na strechách s tvrdou krytinou bez podkladového plechu do 30° rš 400 mm, -0,00320t	m	8,350	1,000	8,35

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
80	K	764351810.S	Demontáž žľabov pododkvpap. štvorhranných rovných, oblúkových, do 30° rš 250 a 330 mm, -0,00347t	m	8,350	1,300	10,86
81	K	764351836.S	Demontáž láka so sklonom žľabu do 30° -0,00009t	ks	14,000	1,000	14,00
82	K	764352427.S	Žľaby z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pododkvpapové polkruhové r.š. 330 mm	m	26,600	33,000	877,80
83	K	764410410.S	Oplechovanie parapetov z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 100 mm	m	1,000	9,500	9,50
84	K	764430840.S	Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš od 330 do 500 mm, -0,00230t	m	5,300	1,800	9,54
85	K	764451804.S	Demontáž odpadových rúr štvorcových so stranou od 120 do 150 mm, -0,00418t	m	4,600	1,300	5,98
86	K	764454454.S	Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZf plechu, kruhové priemer 120 mm	m	4,800	33,000	158,40
87	K	998764101.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	t	0,078	40,000	3,12

D 765 Konštrukcie - krytiny tvrdé 3 474,48

88	K	765331621.S	Prerezanie a uchytenie rezaných škridiel betónových, sklon do 35°	m	36,000	9,000	324,00
89	K	765331743.S	Odkvapová hrana pre profilovanú krytinu	m	25,500	12,000	306,00
90	K	765332001.S	Betónová krytina drážková, jednoduchých striech, sklon do 35°	m2	44,640	35,000	1 562,40
91	K	765332561.S	Protisnehový hák pre krytinu betónovú	ks	75,000	3,000	225,00
92	K	765332810.S	Demontáž betónovej krytiny uloženej na sucho, do sutiny, sklon strechy do 45°, -0,05t	m2	13,770	3,000	41,31
93	K	765334501.S	Hrebeň s použitím vetracieho pásu so samolepiacim okrajom pre betónovú krytinu, sklon do 35°	m	1,800	40,000	72,00
94	K	765334541.S	Nárožie s použitím vetracieho pásu so samolepiacim okrajom pre betónovú krytinu, sklon do 35°	m	18,000	38,000	684,00
95	K	765901611.S	Strešná fólia paropriepustná, na plné debnenie, trieda tesnosti 6 až 4	m2	44,640	4,000	178,56
96	K	998765101.S	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky do 6 m	t	2,707	30,000	81,21

D 766 Konštrukcie stolárske 232,98

97	K	766621081.S	Montáž okna plastového na PUR penu	m	4,000	12,000	48,00
98	M	611410091060.S	Okno plastové jednokridlové FIX, izolačné dvojsklo, rozmer 1,0x1,0 m	m	4,000	40,000	160,00
99	K	766694141.S	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky do 1000 mm	ks	1,000	8,000	8,00
100	M	611560000400.S	Parapetná doska plastová, šírka 300 mm, komôrková vnútorná, zlatý dub, mramor, mahagon, svetlý buk, orech	m	1,000	15,500	15,50
101	K	998766101.S	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	t	0,037	40,000	1,48

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 57,58

102	K	767995101.S	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg	kg	3,600	9,000	32,40
103	M	553430005657.S a	Oceľová pozinkovaná papuča na drevené stĺpy 150x150 mm na prichytenie stĺpa do základu	ks	2,000	12,500	25,00
104	K	998767101.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	0,003	60,000	0,18

D 771 Podlahy z dlaždíc 912,90

105	K	771576109.S	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu flexibilného mrazuvzdorného veľ. 300 x 300 mm	m2	22,000	20,000	440,00
106	M	597740001800.S	Dlaždice keramické, lxxvhr 198x198x9 mm, (keramické) gresové neglazované protišmykové	m2	22,880	20,000	457,60
107	K	998771101.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	t	0,510	30,000	15,30

D 783 Nátery 754,20

108	K	783626200.S	Nátery stolárskych výrobkov syntetické lazurovacím lakom 2x lakovaním	m2	137,128	5,500	754,20
-----	---	-------------	---	----	---------	-------	--------